JADUAL PENCAHAYAAN DAN BUKAAN

	ROOM		AREA (sq.m.)	AREA (sq.ft.)	OPENING REQUIRED (15%) SQ.M	OPENING PROVIDED SQ.M	OPENING PROVIDED (%)	REMARKS
	BLOK A- PENTADBIRAN							
1	TANGGA 01	1/2	157.+35.535		5.330	2.8	1.879	W3+NV
2	TANDAS 10 (M)		15.76		-	-	-	MV
3	TANDAS 9A (F)		16.16		-	-	-	MV
4	PANTRY 03		4.89		-	-	-	MV
5	ANJI 06		28.61		-	-	-	MV
6	PEJABAT LEMBAGA PENGARAH		66.8		-	-	-	AC
7	RUANG MENUNGGU VIP		17.11		-	-	-	AC
8	PANTRY		9.88		-	-	-	AC
9	DEPUTY-VICE CHANCELLOR		20.34		-	-	-	AC
10	DEPUTY-VICE CHANCELLOR		20.34		-	-	-	AC
11	DEPUTY-VICE CHANCELLOR		20.34		-	-	-	AC
12	CEO/VICE CHANCELLOR		34.96		5.121	9.92	29.05	W3+W2+D+AC
13	PARK WINDOW	1/2	68.53+26.265		-	-	-	NV
14	DEV. HEAD		16.38		-	-	-	AC
15	BILIK SERBAGUNA		8.91		-	-	-	AC
16	BILIK TEMUDUGA		13.11		-	-	-	AC
17	RUANG MENYAMBUT TETAMU		18.24		-	-	-	AC
18	JABATAN SUMBER MANUSIA		45.96		-	-	-	AC
19	PAYROLL ROOM		9.3		-	-	-	AC
20	DEV.HEAD		12.86		1.92	2.8	21.875	W3+AC
21	DEV.HEAD		13.25		1.987	1.12	13.735	W1+W2+AC
22	PEJABAT JAMINAN KUALITI		45.45		-	-	-	AC
23	BILIK MESYUARAT		18.58		1.575	1.12	6.029	W1+W2+AC
24	BILIK MESYUARAT		16.76		2.214	4.32	29.268	W1+AC
25	PEJABAT PENDAFTARAN		71.21		14.81	4.32	38.537	W1+AC
26	DEV. HEAD		16.71		-	-	-	AC
27	BILIK MENUNGGU		12.21		-	-	-	AC
28	KORIDOR		89.87					
29	CIRCULATION AREA		18.34					
	TOTAL GROSS AREA	=	798.71 sq.m					

JADUAL PENCAHAYAAN DAN BUKAAN

	ROOM		AREA (sq.m.)	AREA (sq.ft.)	OPENING REQUIRED (15%) SQ.M	OPENING PROVIDED SQ.M	OPENING PROVIDED (%)	REMARKS
	BLOK B- PERPUSTAKAAN DAN BILIK KULIAH							
1	TANGGA 03	1/2	59.76+29.88		-	-	-	NV
2	LIF LOBI B (LIF RINTANGAN API)		65.03		-	-	-	AC
3	KORIDOR		379.65		-	-	-	AC
4	TANDAS 15 (M)		48.74		-	-	-	MV
5	TANDAS 16 (F)		38.54		4.581	5.04	16.502	W3+W2+MV
6	JANITOR 05		5.98		-	-	-	MV
7	DKU-05		6.82		1.023	2.52	36.950	W3+MV
8	UTILITY ROOM 03		25.96		3.759	2.8	11.173	W3+MV
9	BILIK KULIAH 01		79.66		11.949	9.92	12.452	W1+W2+D+AC
10	BILIK KULIAH 02		83.76		12.561	9.92	11.846	W1+W2+D+AC
11	BILIK KULIAH 03		114.40		1.719	12.72	11.099	W1+W2+D+AC
12	BILIK KULIAH 04		56.59		8.489	5.6	9.895	W2+D+AC
13	BILIK KULIAH 05		55.67		8.350	7.12	12.789	W1+W2+AC
14	BILIK KULIAH 06		56.67		8.501	5.6	9.892	W2+D+AC
15	BILIK KULIAH 07		54.50		8.175	7.12	13.066	W1+W2+AC
16	BILIK KULIAH 08		54.50		8.175	5.6	10.275	W2+D+AC
17	BILIK KULIAH 09		88.80		12.12	8.4	10.396	W2+D+AC
18	BILIK KULIAH 10		88.30		12.245	8.4	9.513	W2+D+AC
19	BILIK KULIAH 11		115.20		18.78	11.2	8.963	W2+D+AC
20	BILIK KULIAH 12		125.23		18.784	11.2	8.943	W2+D+AC
21	BILIK KULIAH 13		68.17		9.525	7.12	11.833	W1+W2+AC
22	BILIK KULIAH 14		88.75		13.312	8.4	9.464	W2+D+AC
23	BILIK KULIAH 15	1/2	67.63+30.75		-	-	-	NV
	TOTAL GROSS AREA	=	1,738.655 sq.m					

JADUAL PENCAHAYAAN DAN BUKAAN

	ROOM		AREA (sq.m.)	AREA (sq.ft.)	OPENING REQUIRED (15%) SQ.M	OPENING PROVIDED SQ.M	OPENING PROVIDED (%)	REMARKS
	BLOK C- AKADEMI DAN DEWAN SERBAGUNA							
1	TANGGA 06	1/2	63.51+27.705		-	-	-	NV
2	GYM		158.96		-	-	-	AC
3	BILIK PERSALINAN 03 (M)		35.24		-	-	-	MV
4	BILIK PERSALINAN 04 (F)		37.54		-	-	-	MV
5	DKU-07		4.83		-	-	-	MV
6	MPH PRE FUNCTION W SERVERY		703.97		-	-	-	NV/AC
7	KORIDOR		33.42		-	-	-	AC
8	MPH HALL		1036.58		-	-	-	AC
9	MPH STAGE		163.93		-	-	-	AC
10	MPH BACK STAGE		39.75		-	-	-	AC
11	ANJI 07		40.04		-	-	-	MV
12	BILIK PERSALINAN 05 (F)		16.27		-	-	-	MV
13	BILIK PERSALINAN 06 (M)		16.0		-	-	-	MV
14	ANJI 08		40.04		-	-	-	MV
15	TANGGA 07	1/2	63.52 + 22.76		-	-	-	NV
16	MPH STORE		59.07		-	-	-	MV
17	LIF LOBI 03		31.42		-	-	-	AC
18	TANGGA 08	1/2	68.28 + 24.76		-	-	-	NV
	TOTAL GROSS AREA	=	2,755.865 sq.m					

JADUAL PENCAHAYAAN DAN BUKAAN

	ROOM		AREA (sq.m.)	AREA (sq.ft.)	OPENING REQUIRED (15%) SQ.M	OPENING PROVIDED SQ.M	OPENING PROVIDED (%)	REMARKS
	BLOK D- DEWAN KULIAH DAN KAFETERIA							
1	DEWAN KULIAH 01		266.34		-	-	-	AC
2	BILIK KAWALAN 01		9.96		-	-	-	AC
3	DEWAN KULIAH 02		250.97		-	-	-	AC
4	BILIK KAWALAN 02		12.91		-	-	-	AC
5	KORIDOR		164.38		-	-	-	AC/NV
	TOTAL GROSS AREA	=	704.56 sq.m					

JADUAL PENCAHAYAAN DAN BUKAAN

	ROOM		AREA (sq.m.)	AREA (sq.ft.)	OPENING REQUIRED (15%) SQ.M	OPENING PROVIDED SQ.M	OPENING PROVIDED (%)	REMARKS
	BLOK E- DEWAN KULIAH DAN KAFETERIA							
1	TANGGA 09	1/2	66.56 +23.28		-	-	-	NV
2	TANDAS 17 (M)		36.49		5.203	2.52	7.294	W3+MV
3	TANDAS 18 (F)		41.93		6.789	5.04	15.784	W3+D+MV
4	DKU-06		6.87		-	-	-	MV
5	JANITOR 06		5.95		-	-	-	MV
6	IDF ROOM 03		9.24		-	-	-	MV
7	LIF LOBI 02		70.95		-	-	-	AC
8	LINKWAY 01		118.50		-	-	-	NV
9	LD TEKNOLOGI MAKLUMAT		23.48		-	-	-	AC
10	RUANG TERBUKA		42.65		-	-	-	AC
11	MAKMAL KOMPUTER 01		83.34		12.501	9.92	11.903	W1+W2+AC
12	MAKMAL KOMPUTER 02		85.33		12.829	9.92	11.598	W1+W2+AC
13	MAKMAL KOMPUTER 03		85.42		12.813	8.4	9.833	W2+D+AC
14	MAKMAL KOMPUTER 04		87.88		13.182	5.6	6.372	W2+D+AC
15	MAKMAL KOMPUTER 05		82.16		13.324	5.6	6.695	W2+D+AC
16	MAKMAL KOMPUTER 06		77.54		11.631	8.4	10.833	W2+D+AC
17	MAKMAL KOMPUTER (HIGH END) 01		66.46		6.969	9.92	21.951	W1+W2+AC
18	MAKMAL KOMPUTER (HIGH END) 02		65.46		6.869	2.8	4.172	W2+AC
19	MAKMAL IMAC		87.12		13.068	8.4	9.641	W2+AC
20	PARK WINDOW		67.31		-	-	-	NV
21	PENGURUSAN PUSAT INFORMASI (BESERTA BILIK SERVER)		60.58		-	-	-	AC
22	BILIK SERVER		25.79		3.868	5.6	21.713	W2+D+AC
23	DEV. HEAD		15.01		2.251	5.6	37.308	W2+D+AC
24	DEV. HEAD		13.85		2.077	2.8	20.216	W2+AC
25	STOR PERALATAN		21.93		3.289	2.8	12.767	W2+AC
26	BILIK PERBINCANGAN		11.77		-	-	-	AC
27	KAUNTER PERSIMPAN TETAMU		15.90		-	-	-	AC
28	TANGGA 10	1/2	63.78 + 21.85		-	-	-	NV
	TOTAL GROSS AREA	=	1,343.59 sq.m					

NO. FAIL
Bil (.21E....) dlm MPSP/40/30-73/90

KEGUNAN PEJABAT

Tiada halangan untuk pendaftaran / kerja-kerja kecil
AIZAMAT BIN SYUHUDIN BIN ISMAIL
PENGARAH BANGUNAN
PENGUSAHA PERBANDARAN
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
23 MAR 2016

No. Rujukan DO : (16A)MPSP/70/39-73/21. TARIKH : 04.08.2015

LEGEND
- KERJA-KERJA BARU DITUNJUKAN DENGAN WARNA MERAH
- KERJA-KERJA LAMA DITUNJUKAN DENGAN GARISAN PUTUS-PUTUS BERWARNA BIRU

KEY PLAN

PROJEK:

CADANGAN MEMBINA SEBUAH KOLEJ UNIVERSITI SWASTA DI ATAS PT 5828, PERSIARAN CASSIA BARAT 3, BATU KAWAN, MK. 13, SEBERANG PERAI SELATAN.

BLOK A - PUSAT PENTADBIRAN 5 TINGKAT
BLOK B - PERPUSTAKAAN DAN BILIK KULIAH 6 TINGKAT
BLOK C - BANGUNAN AKADEMIK DAN DEWAN SERBAGUNA 3 TINGKAT DENGAN PODIUM
BLOK D - DEWAN KULIAH DAN KAFETERIA 3 TINGKAT
BLOK E - BANGUNAN AKADEMIK 5 TINGKAT
2 UNIT PONDOK PENGAWAL DAN
1 UNIT TNB 11 KV STESEN SUIS UTAMA

a. PELAN PERMIT PINDAAN KECIL KEPADA PELAN LULUS RUJUKAN NO . BIL 1(A-V) MPSP/40/30-73/90, YANG BERTARIKH : 03 NOVEMBER 2015.

UNTUK: TETUAN KDU COLLEGE (PG) SDN. BHD

PEMILIK DAN PEMOHON
Dr. Chong Beng Keok
Chief Executive Officer
KDU College (Pg) Sdn Bhd

NAMA : DR. CHONG BENG KEOK
JAWATAN : KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO)
NO KP : 610812 - 02 - 5048
ALAMAT : KDU COLLEGE (PG) SDN BHD
32, JALAN ANSON,
10400, GEORGE TOWN, PULAU PINANG
NO. TEL : 604 - 2386368

PERUNDING REKABENTUK:
ARCHITECTURE GROUP - STUDIO A
CPG CONSULTANTS PTE LTD
238B, THOMSON ROAD, #12-01 TOWER B
NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307685
TEL: +65 6357 4468 FAX: +65 6357 4469

AKITEK :
BH YEW ARCHITECT (SP/Y61)
15TH FLOOR, BANGUNAN AMMETLIFE
NO.1, JALAN SUMUT, 50400 KUALA LUMPUR
TEL: (03) 4043-1346 FAX: (03) 4043-1349
EMAIL: yewarch@mrasb.com.my
LEMBAGA AKITEK MALAYSIA
Ar. YEW BU HWA
A R K I T E K P R O F E S I O N A L
No.Pendaftaran: LAMA/Y61

Saya mengesahkan bahawa pelan-pelan yang dikemukakan adalah mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (pindaan) 2007 [UKBD2007] dan peraturan-peraturan serta garis-panduan-garis-panduan dan polisi-polisi Majlis Perbandaran Seberang Perai.
Saya mengesahkan bahawa ke(a)-ke(a) pembinaan akan dijalankan dibawah pengetahuan saya.
Saya mengesahkan dan mengaku bahawa pelan-pelan bangunan adalah selaras dengan pelan keluaran mahsuskan yang diluluskan dan akan menduduki ruang-ruang jabatan teknikal

BP SUBMISSION
MARCH 2016

LUKISAN
PELAN LANTAI ARAS 2

SCALE: 1:200	DO NO.: 553_BP1-102		
DRAWN BY: -	CHECKED BY: Aaron, Siew ying	DATE: MAC 2016	
ORIGINATOR ACRONYM	PROJECT NO.		DISCIPLINE
BH YEW	55314		ARCH

DWG STATUS	LOT	ATTRIBUTE	LEVEL	DWG NO.	REVISION
DD	-	-	L2	102	0